


**A - A** secțiune transversală

## Etapa 1 de executie









## Etapa 2 de executie

scara 1:50

**N.H.**  
conform  
studiu  
geotehnic



Legenda :

-  - element prefabricat de beton armat
-  - elemente de beton armat monolit
-  - beton simplu/ciclopian
-  - umpluturi de pietris si balast
-  - umpluturi compactate de pamant
-  - beton de egalizare
-  - teren natural
-  - nivel apa subterana conform studiu geotehnic

**Stratificatie teren conform studiu geotehnic**  
±0.00 ... -0.10 m - sol vegetal  
- 0.01 ... -0.80 m - argila prafosaa nisipoasa cafenie  
- 0.80 ... -2.70 m - argila prafosaa nisipoasa cafeniu-galbuie  
- 2.70 ... -3.10 m - nisip argilos cafeniu argilos  
- 3.10 ... -5.60 m - argila prafosaa nisipoasa gri  
- 5.60 ... -6.00 m - argila gri deschis cu balast, vartos  
Nivelul apai subterane a fost interceptat la o adancime de 2.4m

**Note :**

- montajul celor 4 bazine si a camerei tehnice se va face in doua etape. In etapa 1 se monteaza cele 4 bazine iar in etapa 2 se monteaza camera tehnica ;
- in prima etapa este necesara realizarea unei incinte protejate ;
- incinta se va executa pe baza unui proiect de executie elaborat de firme specializate ;
- la dimensionarea elementelor prefabricate din beton armat se va acorda o atentie deosebita conditiilor date de amplasament (nivel apa subterana, posibilitate crestere nivel apa subterana etc.) ;
- umpluturile se vor realiza din pietris si balast datorita spatelui mic ce face dificila realizarea unor umpluturi compactate de pamant in straturi succesive de 20cm, ultimii 70cm se pot umple cu pamant compactat in vederea obtinerii unui strat suport pt. vegetatie ;

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMĂNĂTURĂ	REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA		
Proiectant general: <b>SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL</b>			Beneficiar: <b>Consiliu Județean Mureș</b>		PROIECT NR. <b>104/2019</b>
Proiectant de specialitate: <b>SC DATCOMP SRL</b>			Adresă: <b>Piața Victoriei, nr.1, Târgu Mureș, Județul Mureș</b>		
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMĂNĂTURĂ	SCARA 1:50	Titlu proiect:  <b>"Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania "</b>	FAZA  <b>D.T.A.C. +P.T.</b>
Șef proiect	ing. Faur Ionel				
Proiectat	ing. STEFAN Aurelian		DATA 07.2020	Titlu planșă: <b>Rezistența - A-A Sectiune Transversala</b>	PLANSĂ NR. <b>R-02</b>
Desenat	ing. STEFAN Aurelian				