



ARMARE IMPREJMUIRE TIP I
SC. 1:50



ARMARE CU PLASE SUDATE IMPREJMUIRE TIP I
SC. 1:50



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.				
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE S.C. 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr. / Expertiza Nr. / Data
PROIECTANT GENERAL				
S.C. 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.			Titlu proiect:	
S.C. 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.			AMENAJARE CURTE INTERIOARA, INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI PEDIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI	
S.C. 2 G.M.G. CONSTRUCT S.R.L.			Amplasament: Str. Soimilor, nr. 23, loc. Tamaveni, jud. Mures	
NUME		SEMNAURA		Proiect: 26/2021
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.			Faza: S.F.
PROIECTAT	ing. Ghindea M.			Plansa: R.01
DESENAT	ing. Ghindea M.			

Nota!
Agregatele folosite la prepararea betonului C35/45 sa fie optimizate pentru obtinerea suprafetelor exterioare planarelato si cu inseritile conform planșelor de detalii.

Beton de egalizare: C8/10
Beton armat fundatii: C16/20
- clasa de expunere: XC1
- tipul de ciment: CEM I/II-A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-16 (mm)
Strat acoperire cu beton:
- bloc de fundare: 50 mm
Beton armat stalpi/elevatii: C35/45
- clasa de expunere: XF1
- tipul de ciment: CEM I/II-A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-8 (mm)
Strat acoperire cu beton:
- stalpi: 35 mm
Otel utilizat: Bst500S, OB37

Nota!
C.T.A.=285.76 (din teren) corespunde cotei ±0.00 (din desen). Dispunerea imprejmuirii pe inaltime poate varia (raportat la desen) in functie de situatia rezultata din teren.