








Ø12, Bst500S L=192
Ø12, Bst500S L=219
Ø12, Bst500S L=246
Ø12, Bst500S L=208
Ø12, Bst500S L=20



Extras armatura imprejmuire tip 1 - NORD						
Marca	Armatura	Diametru [mm]	Bucati	Lungime [m]	Lungime totala	
					Ø8/15	BST500S Ø12
1	Bare longitudinale	12	81	6,00		483,60
19	Bare longitudinale	12	72	2,46		177,12
20	Bare longitudinale	12	84	1,92		161,28
21	Bare longitudinale	12	84	2,19		183,96
22	Etneni	8	310	1,55	480,50	
24	Etneni	8	310	1,25	387,50	
26	Etneni	8	651	1,05	683,55	
Lungime pe diametru					1551,55	1005,96
Greutate pe metru liniar [kg/m]					0,395	0,888
Greutate pe diametru [kg]					612,86	893,29
Greutate TOTALA [kg]					1506,15	

Extras plasa sudata imprejmuire tip 1 - NORD								
Element	Plasa sudata	Marca	Dimensiuni		Aria [mp]	Bucata	Aria totala [mp]	Greutate [kg]
			L [m]	I [m]				
Imprejmuire tip I	STN 98/100/101	P1	1,95	1,19	2,32	1	2,32	18,3
		P2	1,95	1,30	2,54	3	7,61	60,1
		P3	1,95	1,81	3,53	2	7,06	55,8
		P4	1,95	0,67	1,31	1	1,31	10,3
		P5	1,95	1,85	3,61	1	3,61	28,5
		P6	1,95	1,95	3,80	3	11,41	90,1
		P7	2,45	1,95	4,78	2	9,56	75,5
		P8	1,95	1,32	2,57	1	2,57	20,3
TOTAL							45,44	358,94
PIERDERI (2%)								366,12



Nota!
C.T.A.=285,76 (din teren) corespunde cotei ±0,00 (din desen). Dispunerea imprejmuirii pe inaltime poate varia (raportat la desen) in functie de situatia rezultata din teren.

Nota!
Agregatele folosite la prepararea betonului C35/45 sa fie optimizate pentru obtinerea suprafetelor exterioare planse/metode si cu inseritele conform planseilor de detalii.

Beton de egalizare: C8/10
Beton armat fundatii: C16/20
- clasa de expunere: XC1
- tipul de ciment: CEM I/II-A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-16 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- bloc de fundare: 50 mm
Beton armat stalpi/elevari: C35/45
- clasa de expunere: XF1
- tipul de ciment: CEM I/II-A-LL 42,5
- granulozitate agregate: 0-8 [mm]
Strat acoperire cu beton:
- stalp: 35 mm
Otel utilizat: Bst500S, OB37

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELLECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.				
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDIȚIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr. / Expertiza Nr. / Data
PROIECTANT GENERAL: S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CONSULTANTA S.R.L. cu sediul in Mures, jud. Mures Nr. 010/10/101, 010/10/101, 010/10/101				
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CONSULTANTA S.R.L. cu sediul in Mures, jud. Mures Nr. 010/10/101, 010/10/101, 010/10/101			Titlu proiect: AMENAJARE CURTE INTERIOARA, INCLUSIV ÎMPREJUMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECȚIEI PEDIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI A Amplasament: Str. Soimilor, nr. 23, loc. Tamaveni, jud. Mures	
SEF PROIECT		NUME	SEMNTATURA	Scara: 1:50
PROIECTAT		ing. Ghindea M.		Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TARNAVENI
DESENAT		ing. Ghindea M.		Faza: S.F.
Data: 2021				Plansa: R.04